가상 현장 제약조건 예시 v1.4.3

15_site_constraints.csv와 동일 내용

ID	제약조건	요구사항	적용구역
C01	대형 자재 반입시간	대형 자재의 예약 시작시각은 09:00-11:00 또는 14:00-16:00. 해당 창 내 입문 후 하역은 17:00까지 완료 가능. 승인된 레미콘 연속타설은 별도 계획 적용	B1/B2, A4(레미콘 예외)
C02	단일 메인 게이트	차량·작업자 출입구 공유	B1
C03	야간작업 제한	17:00 이후 원칙적 작업금지, 정비는 승인 후 가능	전 구역
C04	양중반경 중첩	TC-01은 1동 코어 인접(A2·A4 경계부)에 설치되며, A구역과 B1·B2 및 B3·C1 일부에 작업반경이 영향을 미침(C2 서측 경계·D1 램프 입구 일부 근접). 북측 외부 보호보행통로·도시도로 상부 선회는 금지하고, D1 상부 선회 시 램프 통행을 통제	A/B1/B2/B3/C1
C05	외부 보행 통로 상시 개방	북측 보행자 통로 폐쇄 불가	B1
C06	소음·분진 관리	인접 상가 측 소음·분진 측정·저감 필요	B/C
C07	지하램프 공용	D1 지하램프는 10/05~10/12 토목·굴착 작업 우선구간으로 작업자 우회동선을 운영하고, 10/13 이후 장비·설비자재 통과동선으로 사용. 장비·설비자재는 B1→B3 동측 통로→D1 경로로 이동하며 유도자 동행. 전 기간 적치·하역 금지	D1
C08	적치공간 제한	B3 적치용량 초과 시 하역장 점유 증가	B2/B3
C09	레미콘 연속타설	레미콘 차량은 B1을 통과해 A4 펌프카 거치구역에 연결하고, A2 작업면으로 직접 진입하지 않음. 6㎥ 차량 기준 12~15분 목표간격으로 연속반입 계획	B1/A4/A2
C10	타워크레인 상호 간섭	TC-01과 TC-02 작업반경이 B3·C1 일대에서 중첩. 중첩구역 동시 선회 금지, 양중 우선순위는 양중책임자가 일일 양중계획으로 지정	B3/C1